

ФАЗИ НА ИЗГРАЖДАНЕ МОДЕЛ А106 ТЕХНОЛОГИЯ ЕКО 2 РЗП106м²

| БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ В РАМКИТЕ НА 200км. | A ВЪНШНО ЗАВЪРШЕНА | B ЧАСТИЧНО ЗАВЪРШЕНА | C НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕНА |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ЦЕНА БЕЗ ДДС | 73 792 лв. | 92 981 лв. | ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ |
| ЦЕНА С ДДС | 88 550 лв. | 111 577 лв. | |
| ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВЪНШНИ СЕНИ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВЪТРЕШНИ СЕНИ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПОКРИВНА ОТВОДОТЕЛНА СИСТЕМА | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПРОЗОРЦИ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВХОДНА ВРАТА | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПАРАПЕТ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ТЕРАСИ 2 БРОЯ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СЕНИ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | ✗ | ✓ | ✓ |
| САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1-ВИ 2-РИ ЕТАЖ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ПОДОВА НАСТИЛКА | ✗ | ✓ | ✓ |
| ДЕКИНГ | ✗ | ✓ | ✓ |
| КОМИН | ✗ | ✓ | ✓ |
| ВЪТРЕШНО СЪЛБИЩЕ | ✗ | ✓ | ✓ |
| МОНТАЖ НА ВиК АРМАТУРА | ✗ | ✗ | ✓ |
| МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ✗ | ✗ | ✓ |
| МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | ✗ | ✗ | ✓ |
| БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СЕНИ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | ✗ | ✗ | ✓ |
| СЛАБОТОВОКА ИНСТАЛАЦИЯ | ✗ | ✗ | ✓ |

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

| № | ЕЛЕМЕНТИ | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАРИ |
|----|--|---|---|
| 1 | ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ | Сух иглолистен материал, KVH, клиновидна сглобка-влажност 15 +/- 3 % | |
| 2 | ВЪНШНИ СТЕНИ | Външна стена по технология ЕКО2. Напълно завършена фасада. | Възможна е изработка с промяна по наша схема на външната стена с цел подобряване на изолацията или търсене на икономичен вариант. |
| 3 | ВЪТРЕШНИ СТЕНИ | Монтаж на изолационни панели от пресована слама подготвени за шпакловане. | |
| 4 | ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ | По приложен разрез. Покривно покритие - керамични керемиди TONDACH | Възможно е покривното покритие да бъде сменено с друго |
| 5 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ | Изолация на покрива 200мм. , външни стени 180мм.,вътрешни 100мм., минерална вата KNAUF Classic 040 + изолационни панели от пресована слама. | |
| 6 | ПОКРИВНА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА | PVC улуци NICOLL-Франция | Възможна е подмяна с ламаринени улуци |
| 7 | ПРОЗОРЦИ | PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) троен стъклопакет | Възможна е подмяна на вида и марката, с цел подобряване на изолацията или намаляване на цената |
| 8 | ВХОДНА ВРАТА | PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) термопанел | |
| 9 | ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | До тапа | |
| 10 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ | До лампов и контактен излаз | |
| 11 | ПАРАПЕТ | Метален, боядисан | Възможност за дървен |
| 12 | ТЕРАСА | Настилка, вакуумно импрегниран декинг | Възможност за термо дърво, лиственица |
| 13 | ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ | Гипсова шпакловка | |

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

| № | ЕЛЕМЕНТИ | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАРИ |
|----|---|--|--|
| 14 | ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ | MDF естествен фурнир | Възможност за масив, лам. MDF |
| 15 | САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ | | |
| 16 | ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1 ви и 2 ри ЕТАЖ | 1 ви- EPS - 8 см. 2 ри - Дървесно влакнеста плоскост 4см. и гипсофазерни плоскости KNAUF VIDIFLOOR SOLO | |
| 17 | ПОДОВА НАСТИЛКА | Ламиниран паркет EUROWOOD 8мм. | Възможност за масивен или трислоен паркет |
| 18 | ДЕКИНГ | Вакуумно импрегниран декинг | Термо дърво |
| 19 | ВЪТРЕШНО СЪЛБИЦЕ | Иглолистен масив | Възможност за масив дъб/бук |
| 20 | КОМИН | Коминни системи ICOPAL WULCAN или ATRITUBE | |
| 21 | МОНТАЖ НА ВУК АРМАТУРА | N/A | |
| 22 | МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ | N/A | |
| 23 | МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ | N/A | |
| 24 | БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ | N/A | |
| 25 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | N/A | |
| 26 | ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | N/A | |
| 27 | СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ | N/A | |
| 28 | ТРАНСПОРТ | Включен | В рамките до 200км. |