

ФАЗИ НА ИЗГРАЖДАНЕ МОДЕЛ А122 ТЕХНОЛОГИЯ ЕКО 2 РЗП122м²

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ В РАМКИТЕ НА 200км.	A ВЪНШНО ЗАВЪРШЕНА	B ЧАСТИЧНО ЗАВЪРШЕНА	C НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕНА
ЦЕНА БЕЗ ДДС	81 289 лв.	97 908 лв.	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
ЦЕНА С ДДС	97 547 лв.	117 490 лв.	
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	✓	✓	✓
ВЪНШНИ СТЕНИ	✓	✓	✓
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	✓	✓	✓
ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ	✓	✓	✓
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ПОКРИВНА ОТВОДОТЕЛНА СИСТЕМА	✓	✓	✓
ПРОЗОРЦИ	✓	✓	✓
ВХОДНА ВРАТА	✓	✓	✓
ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	✗	✓	✓
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	✗	✓	✓
САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ	✗	✓	✓
ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1-ВИ ЕТАЖ	✗	✓	✓
ПОДОВА НАСТИЛКА	✗	✓	✓
ДЕКИНГ	✗	✓	✓
КОМИН	✗	✓	✓
МОНТАЖ НА ВиК АРМАТУРА	✗	✗	✓
МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ	✗	✗	✓
МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ	✗	✗	✓
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓
БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	✗	✗	✓
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓
СЛАБОТОВОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

№	ЕЛЕМЕНТИ	ОПИСАНИЕ	КОМЕНТАРИ
1	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	Сух иглолистен материал, KVH, клиновидна сглобка-влажност 15 +/- 3 %	
2	ВЪНШНИ СТЕНИ	Външна стена по технология ЕКО2. Напълно завършена фасада.	Възможна е изработка с промяна по наша схема на външната стена с цел подобряване на изолацията или търсене на икономичен вариант.
3	ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	Монтаж на изолационни панели от пресована слама подготвени за шпакловане.	
4	ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ	По приложен разрез. Покривно покритие - керамични керемиди TONDACH	Възможно е покривното покритие да бъде сменено с друго
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	Изолация на покрива 200мм. , външни стени 180мм.,вътрешни 100мм., минерална вата KNAUF Classic 040 + изолационни панели от пресована слама.	
6	ПОКРИВНА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА	PVC улуци NICOLL-Франция	Възможна е подмяна с ламаринени улуци
7	ПРОЗОРЦИ	PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) троен стъклопакет	Възможна е подмяна на вида и марката, с цел подобряване на изолацията или намаляване на цената
8	ВХОДНА ВРАТА	PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) троен стъклопакет	
9	ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	До тапа	
10	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ	До лампов и контактен излаз	
11	ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	Гипсова шпакловка	

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

№	ЕЛЕМЕНТИ	ОПИСАНИЕ	КОМЕНТАРИ
12	ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	MDF естествен фурнир	Възможност за масив, лам. MDF
13	САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ		
14	ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1 ви ЕТАЖ	EPS - 8 см. и гипсфазерни плоскости KNAUF VIDIFLOOR SOLO	
15	ПОДОВА НАСТИЛКА	Ламиниран паркет EUROWOOD 8мм.	Възможност за масивен или трислоен паркет
16	ДЕКИНГ	Вакуумно импрегниран декинг	Термо дърво, лиственица
17	КОМИН	Коминни системи ICOPAL WULCAN и ATRITUBE	
18	МОНТАЖ НА ВиК АРМАТУРА	Труд	
19	МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ	N/A	
20	МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ	N/A	
21	БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	N/A	
22	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
23	ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
24	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
25	ТРАНСПОРТ	Включен	В рамките до 200км.