

ФАЗИ НА ИЗГРАЖДАНЕ МОДЕЛ А42 ТЕХНОЛОГИЯ ЕКО 1 РЗП42.44м²

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ В РАМКИТЕ НА 200км.	A ВЪНШНО ЗАВЪРШЕНА	B ЧАСТИЧНО ЗАВЪРШЕНА	C НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕНА
ЦЕНА БЕЗ ДДС	30 370 лв.	34 590 лв.	ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ
ЦЕНА С ДДС	36 444 лв.	41 508 лв.	
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	✓	✓	✓
ВЪНШНИ СТЕНИ	✓	✓	✓
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	✓	✓	✓
ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ	✓	✓	✓
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ПОКРИВНА ОТВОДОТЕЛНА СИСТЕМА	✓	✓	✓
ПРОЗОРЦИ	✓	✓	✓
ВХОДНА ВРАТА	✓	✓	✓
ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ	✓	✓	✓
ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	✗	✓	✓
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	✗	✓	✓
САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ	✗	✓	✓
ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1-ВИ ЕТАЖ	✗	✓	✓
ПОДОВА НАСТИЛКА	✗	✓	✓
МОНТАЖ НА ВиК АРМАТУРА	✗	✗	✓
МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ	✗	✗	✓
МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ	✗	✗	✓
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓
БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	✗	✗	✓
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓
СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ	✗	✗	✓

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

№	ЕЛЕМЕНТИ	ОПИСАНИЕ	КОМЕНТАРИ
1	ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ	Сух иглолистен материал, KVH, клиновидна сглобка-влажност 15 +/- 3 %	
2	ВЪНШНИ СТЕНИ	Външна стена по технология ЕКО1. Напълно завършена фасада.	Възможна е изработка с промяна по наша схема на външната стена с цел подобряване на изолацията или търсене на икономичен вариант.
3	ВЪТРЕШНИ СТЕНИ	Монтаж на изолационни панели от пресована слама подготвени за шпакловане.	
4	ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ	По приложен разрез. Покривно покритие - керамични керемиди TONDACH	Възможно е покривното покритие да бъде сменено с друго
5	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	Изолация на покрива 160мм. , външни стени 140мм. Минерална вата KNAUF Classic 040 + изолационни панели от пресована слама.	
6	ПОКРИВНА ОТВОДНИТЕЛНА СИСТЕМА	PVC улуци NICOLL-Франция	Възможна е подмяна с ламаринени улуци
7	ПРОЗОРЦИ	PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) троен стъклопакет	Възможна е подмяна на вида и марката, с цел подобряване на изолацията или намаляване на цената
8	ВХОДНА ВРАТА	PVC дограма SCHÜCO, система CORONA CT 70, цвят RAL 7016 (Anthrazitgrey) термопанел	
9	ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	До тапа	
10	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ	До лампов и контактен излаз	
11	ШПАКЛОВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	Гипсова шпакловка	

ОПИСАНИЕ НА ФАЗИТЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ

№	ЕЛЕМЕНТИ	ОПИСАНИЕ	КОМЕНТАРИ
12	ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	MDF естествен фурнир	Възможност за масив, лам. MDF
13	САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ОБЛИЦОВКИ		
14	ПОДОВА ИЗОЛАЦИЯ 1 ви ЕТАЖ	1 ви- EPS - 8 см. и гипсофазерни плоскости KNAUF VIDIFLOOR SOLO	
15	ПОДОВА НАСТИЛКА	Ламиниран паркет EUROWOOD 8мм.	Възможност за масивен или трислоен паркет
16	МОНТАЖ НА ВУК АРМАТУРА	N/A	
17	МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ В САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ	N/A	
18	МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНТАКТИ	N/A	
19	БОЯДИСВАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ СТЕНИ	N/A	
20	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
21	ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
22	СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ	N/A	
23	ТРАНСПОРТ	Включен	В рамките до 200км.